

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0145300029919000003

д.Кисельня

« 05 » июля 2019г.

Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Молодцовой Елены Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ДСК «АВРОРА», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Дарбинян Виктора Германовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Правовым основанием для заключения настоящего Контракта является: Протокол № 2 от «24» июня 2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.1.1. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 19347180040874702010010004001429244

1.2. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется на свой риск и под свою ответственность, собственными и (или) привлеченными силами и средствами выполнить работы надлежащего качества на объекте: **Устройство зоны детской площадки у Кисельнинского дома культуры по адресу: Ленинградская область, Волховского района, деревня Кисельня ул.Центральная д.23** (далее – Объект) в соответствии с условиями Контракта и сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Место выполнения работ: **Ленинградская область, Волховского района, деревня Кисельня ул.Центральная д.23 (1 этап - устройство зоны детской площадки)**

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.2. Контракта, составляет 6726840(Шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1121140 (Один миллион сто двадцать одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек, согласно сметной документацией, которая является неотъемлемой частью Контракта.

-финансирование из областного бюджета Ленинградской области составляет 6525000 (Шесть миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1087500(Один миллион восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек/

-финансирование из бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» составляет 201840 (Двести одна тысяча восемьсот сорок рублей) рублей 00 копеек, в том числе НДС 33640 (Тридцать три тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек

2.2. Цена Контракта является твердой, фиксированной и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех работ, в том числе стоимость материалов, трудозатраты, затраты на машины, оборудование, грузоподъемные и иные механизмы, транспортные расходы, расходы на выработку электроэнергии, расходы на доставку материалов, затраты на консервацию Объекта, сметную прибыль, накладные расходы, непредвиденные затраты, командировочные расходы, страховые взносы, все обязательные налоги, пошлины, сборы, другие обязательные платежи, отчисления, и прочие возможные работы, необходимые для исполнения Контракта.

2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе принять выполненные работы ранее запланированного срока их выполнения.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение пятнадцати дней с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ (объекта), акта приемки выполненных работ (форма КС-2) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с предоставлением счета-фактуры, актов о приемке объекта.

3.2. Все расчеты Заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет по реквизитам Подрядчика. В случае изменения реквизитов Подрядчик должен известить Заказчика письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесенных изменений. Изменения вносятся в настоящий Контракт в порядке, установленном п. 16.2 Контракта.

3.3. Обязательства Заказчика перед Подрядчиком по оплате стоимости работ по Контракту считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика в размере, указанном в п.2.1. Контракта.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно, в сроки, предусмотренные Контрактом. Результат этих работ должны быть сданы Заказчику в соответствии с условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), ГОСТами, техническими регламентами, нормативными актами и сметной документацией. Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Подрядчиком при предъявлении актов приемки выполненных работ (форма КС-2).

4.2. Подрядчик обязуется оформлять исполнительную документацию в полном объеме в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

4.3. Подрядчик производит Работы собственными и (или) привлеченными силами и средствами, а также иными силами и средствами.

4.4. Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать сметной документации.

4.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, аукционной документации.

4.6. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области и иными правовыми актами.

4.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность существующих инженерных сетей, сооружений, попадающих в зону Объекта. Подрядчик обязан при въезде на площадку установить информационные щиты с указанием наименования Объекта, названия застройщика (Заказчика), исполнителя работ (Подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности, номера телефонов ответственного производителя работ по Объекту, сроков начала и окончания работ, схемы Объекта.

4.8. Подрядчик обязан устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недостатки, обнаруженные во время выполнения работ по Объекту и в период гарантийного срока.

4.9. Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение и нести ответственность за соблюдение на Объекте требований техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с условиями Контракта, требованиями СНиПов, техническими регламентами, правовыми актами и решениями местных административных органов.

4.10. Все строительно-монтажные работы должны выполняться Подрядчиком с соблюдением действующих нормативных документов по обеспечению безопасности труда и санитарно-гигиеническому обслуживанию трудящихся: СНиП 12-03-2001, ч.1 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности производственных объектов, на которых используются ~~подземные сооружения~~

Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц ~~на~~ работ в соответствующей группой допуска на специальные виды работ (сварные и др.) с ~~момента~~ начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести журнал производства работ с требованиями РД-11-05-2007.

4.13. Подрядчик несет ответственность за качество выполнения работ и своевременность их выполнения.

4.14. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан осуществлять ежедневную уборку строительной площадки, а по окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, очистить подъездные пути, без чего работы не могут считаться законченными (принятыми Заказчиком).

4.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

4.16. Приступить к работам не ранее получения и подписания акта передачи объекта в работу.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязуется:

5.1. Заказчик обязан сдать объект подрядной организации в течении 3-ех рабочих дней с момента подписания настоящего Муниципального контракта.

5.2. Принимать от Подрядчика выполненные работы и оплачивать их в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

5.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта до 30.10.2019 г.

6.2. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о начале выполнения работ, приостановке (остановке), о чем составляется двусторонний акт.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Приемка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями сметной документации и действующих норм и производится с участием представителей обеих Сторон по факту выполнения работ.

7.2. В течении 10 рабочих дней со дня завершения всех работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о выполнении работ с приложением следующих документов:

- письменное уведомление о готовности объекта к приемке – в одном экземпляре;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 – в трех экземплярах;
- общий журнал работ в соответствии с РД-11-05-2007 – в одном экземпляре;
- сертификаты, паспорта на применяемые материалы – в одном экземпляре;
- акт приемки выполненных работ (объекта);
- исполнительная документация в соответствии с РД-11-02-2006 – в одном экземпляре.

Исполнительная документация оформляется Подрядчиком и направляется Заказчику.

7.3. Состав основных работ, подлежащих сдаче Заказчику, определен п.1.2 настоящего Контракта.

Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику, определяется сметной документацией, действующими нормами и условиями настоящего Контракта.

Приемка работ осуществляется Заказчиком. Для проверки выполненных работ (ее результатов), предусмотренных контрактом, в части его соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза материалов, выполненных работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

При обнаружении Заказчиком недостатков (дефектов) в выполненной работе, как в момент приемки работ, так и в течении гарантийного срока, Заказчиком составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недоделки своими силами и за свой счет в течении 10 (десяти) рабочих дней.

7.4. Срок приемки выполненных работ и результатов такой приемки составляет 20 (Двадцать) дней. Заказчик в течение 20 (Двадцати) дней со дня получения документов, указанных в п.7.4. настоящего Контракта, обязан рассмотреть и провести экспертизу выполненных работ на предмет их соответствия объёму, качеству, стоимости и требованиям, установленным в настоящем Контракте и направить Подрядчику подписанные экземпляры акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат либо мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением или иным способом.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) по Контракту, Подрядчик обязан в течение 15 календарных дней с момента его получения рассмотреть отказ и устранить отраженные в нем замечания (дефекты, недостатки выполненных работ) и направить Заказчику акт приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) для рассмотрения и подписания. Подрядчик обязан произвести устранение дефектов (недостатков) выполненных работ без дополнительной оплаты.

Срок приемки выполненных работ и результатов такой приемки по итогам устраненных Подрядчиком замечаний составляет 5 календарных дней.

7.6. При наличии у заказчика замечаний к актам выполненных работ (формы КС-2, КС-3), представленных по результатам устранения замечаний заказчика, рассмотрение таких замечаний и их устранение осуществляется в порядке, установленном пунктами 7.5. Контракта.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

8.1. Организация строительной площадки:

8.1.1. Подрядчик организует строительную площадку в соответствии с требованиями СНиП, нормативных документов и организаций, осуществляющих государственный надзор.

8.1.2. В течение всего времени, установленного для выполнения работ по Контракту, представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, имеет право беспрепятственного доступа в рабочее время на строительную площадку ко всем частям производимых работ, а в не рабочее время – после уведомления об этом Подрядчика.

8.2. Контроль качества:

8.2.1. Подрядчик должен организовать комплекс мер эффективного контроля качества производства работ, оборудования и материалов в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и сметной документации.

8.2.2. Заказчик и/или его представитель имеет право производить любые проверки выполненных работ и качества используемых материалов в пределах предоставленных полномочий.

8.2.3. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан применять только те материалы, которые указаны в сметной документации, или те, которые были дополнительно согласованы Заказчиком.

8.2.4. В случае, если Заказчик письменно отклонил использование материалов, которые не соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.

8.2.5. Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения, обязательные для исполнения в отношении:

- замены некачественных материалов;
- о запрещении применения технологий, материалов, изделий, конструкций, не позволяющих обеспечить надлежащее качество работ, выполняемых (выполненных) по Контракту, о переделке некачественно выполненных работ;
- прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует сметной документации, СНиП и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

8.3. Журнал производства работ:

8.3.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с РД-11-05-2007.

8.3.2. Если представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, он должен изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика. Отметка об исполнении делается в журнале производства работ.

8.4. Персонал Подрядчика:

8.4.1. Все расходы, связанные с персоналом Подрядчика, а также оплату их труда, несет Подрядчик.

8.4.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала, либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

8.5. Безопасность работ:

8.5.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему Контракту, за соблюдение правил техники безопасности и норм противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

8.5.2. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения Правил безопасности Подрядчиком Заказчику и его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком.

8.5.3. Заказчик вправе потребовать прекращения работы любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по настоящему Контракту. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности.

8.5.4. Персонал Заказчика и его представители в период нахождения на стройплощадке обязаны соблюдать установленные правила безопасности.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, СНиПами, ГОСТами, техническими условиями и условиями Контракта.
- своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

9.2. Гарантийный срок в рамках настоящего Контракта составляет:

- на работы – 4 (Четыре) года с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

9.3. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, усадка другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик, обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Ответственность Сторон за нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему муниципальному контракту установлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.6-10.8. настоящего раздела).

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке.

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке.

10.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного настоящим контрактом.

10.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.10. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке.

10.12. Заказчик вправе взыскать пени, штрафные санкции, предусмотренные положениями настоящего раздела контракта путем их удержания из сумм, предусмотренных для оплаты Подрядчику за выполненные работы по контракту.

10.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.15. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

10.16. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.17. Риск случайной гибели результата работ по настоящему контракту до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

10.18. Во всем, что не урегулировано настоящим Контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, в период выполнения работ и гарантийного

срока, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Сторона по Контракту, подвергаясь действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Контракту, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Контракту или в связи с его исполнением, решаются сторонами путем переговоров. При невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ленинградской области.

13. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до **31 декабря 2019 года**.

13.2. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о начале выполнения работ, приостановке (остановке), о чем составляется двусторонний акт.

14. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

14.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

14.1.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену единицы Контракта исходя из цены работы.

14.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта объема работы предусмотренных Контрактом;

14.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

14.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

14.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о

вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

14.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

14.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

14.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта и потребовать возмещение убытков по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации в случаях:

- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика;
- если подрядчик, чье членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства обязательно, будет исключен из нее.

14.10. Подрядчик обязан вернуть в течение 10 (десяти) дней со дня расторжения (прекращения) Контракта Заказчику денежные средства, полученные по настоящему Контракту и неподтвержденные фактически выполненными работами, и в двухнедельный срок освободить строительную площадку и передать Заказчику исполнительную документацию.

14.11. При расторжении Контракта виновная сторона возмещает убытки, связанные с расторжением Контракта, другой стороне.

15. ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

15.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком Заказчику обеспечения исполнения Контракта в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – 672684 (Шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек (НДС не облагается) в виде безотзывной банковской гарантии, либо внесения денежных средств на счет Заказчика.

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется Подрядчиком самостоятельно.

15.2 Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на весь срок действия настоящего Контракта.

15.3. Безотзывная банковская гарантия должна отвечать обязательным требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

15.4. В случае не предоставления Подрядчиком, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой Подрядчик считается уклонившимся от заключения контракта.

15.5. Реквизиты счета:

Получатель: Отдел №3 УФК по Ленинградской области (Администрация МО Кисельнинское сельское поселение) р/сч.№ 40302810500003002811, л/сч 05453000860

в Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации г. Санкт-Петербург, БИК 044106001

Назначение платежа: Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, подлежащего заключению на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме № 0145300029919000003 от 24.06.2019 г., НДС не облагается.

15.6. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации, штрафов, неустоек за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

15.7. Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании действия Контракта и необходимости возврата денежных средств с указанием даты перечисления обеспечения и № платежного поручения.

15.8. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту должно быть возвращено Подрядчику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты окончания действия настоящего Контракта.

15.9. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной ими друг от друга, ставшей им известной в ходе выполнения обязательств по Контракту информации, а также знаний, опыта, ноу-хау и других сведений, о которых специально оговорено о том, что они имеют конфиденциальный характер.

16.2. Предусмотренные Контрактом уведомления и извещения направляются сторонами друг другу заказными письмами и телеграммами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем Контракте в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченным представителям Сторон. Иная корреспонденция может направляться по почте и/или телефаксу.

В случае изменения юридического или почтового адреса, реквизитов Сторона обязана немедленно направить в предусмотренном порядке извещение другой стороне с указанием своего нового адреса.

16.3. Все изменения и дополнения к Контракту действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

16.4. При изменении нормативных правовых актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с действовавшими нормами при заключении Контракта, приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, сроки и стоимость работ корректируются дополнительным соглашением Сторон. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ от 05.04.2013 года

16.5. Недействительность какого-либо условия Контракта не влечет недействительность прочих его условий.

16.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.7. Контракт заключен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

Приложения:

1. Техническое задание.
2. Локальная смета

**18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,
ПОДПИСИ СТОРОН**

Заказчик:

Администрация муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
187413, Ленинградская область, Волховский
район, д.Кисельня, ул.Центральная, д.5а
ИНН 4718004087 КПП 470201001
ОГРН 1024702050647 ОКТМО 41609471
Получатель: Отдел №3 УФК по Ленинградской
области (Администрация МО Кисельнинское
сельское поселение л/сч 0208501)
Банк получателя:
Р.счет № 40204810300000002811, в Отделение
Ленинградское г.Санкт-Петербург,
БИК 044106001
sekretar_kis@mail.ru
Тел./факс: (881363) 77-110


Глава администрации



Молодцова Е.Л.

Подрядчик:

ООО «ДСК «Аврора»
187110, Ленинградская область, Киришский
район, г. Кириши, Волховская наб.д 40 пом 13Н
ИНН 4727002914 КПП 472701001
ОГРН1164704050170 ОКВЭД 42.11
ОКПО25858422
ОКАТО41425000000
ОКТМО 41624101001
Филиал № 7806 ВТБПАО
Р/счет 40702810638060006595
Кор/счет 30101810240300000707
Тел/факс8904-615-53-00
E-mail avroradsk@mail.ru



Дарбинян В.Г.

СОГЛАСОВАНО:



2019 г.

Ленинградская область, Волховский район, дер.Кисельня, ул.Центральная, дом 23
(наименование стройки)



УТВЕРЖДАЮ:

Молодцова Е.Л.
2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 (локальная смета)

на Устройство общественной территории, расположенной у Кисельнинского Дома Культуры по адресу: Ленинградская область, Волховского района, деревня Кисельня ул.Центральная д.23 (1 этап - устройство зоны детской площадки)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 7732,000 тыс. руб.
 строительных работ 4991,460 тыс. руб.
 монтажных работ 1444,299 тыс. руб.
 прочих 1,740 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 580,021 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 2837,42 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на апрель 2019 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовительные работы и земляные работы												
Демонтажные работы												
1	ТЕРр68-12-4 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-4 БЛАГОУСТРОЙСТВО (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=4,55, ЗПМ=10,81 НР (3415 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (3881 руб.) СП (1863 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3881 руб.)	100 м3 конструкций	0,077984 (158+36,96)*0,04/100	8254,25	3835,2	4419,05	769,03	644	299	345	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр68-12-18 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-18 БЛАГОУСТРОЙСТВО (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,02; ЗПМ=10,81; МАТ=4,14 НР (47297 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (53747 руб.) СП (25799 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (53747 руб.)	100 м2 площади разборки	1,025 102,5/100	7513,37	4375,49	2699,76	475,53	7701	4485	2767	487
3	ТЕРм37-01-001-04 примен. <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Демонтаж детского городка (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п 3 Демонтаж оборудования, не приводного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм37-01-001-04 СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ (04.2019) ОЗП=10,81, ЭМ=6,75; ЗПМ=10,81; МАТ=6,03 НР (1478 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2173 руб.) СП (1043 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2173 руб.)	1 шт.	1	271,74	191,51	80,23	8,59	272	192	80	9
Валка деревьев												
4	ТЕРр68-34-4 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-34-4 БЛАГОУСТРОЙСТВО (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,63; ЗПМ=10,81 НР (13775 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (15653 руб.) СП (7513 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (15653 руб.)	1 м3 дерева	47,6	140,35	19,09	121,26	11,33	6681	909	5772	539
5	ТЕР01-02-105-03 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-03 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=7,47; ЗПМ=10,81 НР (267 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (422 руб.) СП (131 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (422 руб.)	100 пней	0,22 22/100	696,83		696,83	175,6	153		153	39
6	ТССЦпр-01-01-01-008 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-18 БЛАГОУСТРОЙСТВО (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,02; ЗПМ=10,81; МАТ=4,14 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	28,67	15,89		15,89		456		456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-18 БЛАГОУСТРОЙСТВО (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,02; ЗПМ=10,81, МАТ=4,14 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	28,67	17,57		17,57		504		504	
Земляные работы												
8	ТЕР01-01-018-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-018-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6,95; ЗПМ=10,81 НР (22100 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (27284 руб.) СП (9277 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (27284 руб.)	1000 м3 грунта	1,993 199,3/100	6004,5		6004,5	1266,36	11967		11967	2524
9	ТЕР01-01-022-19 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-022-19 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6,95; ЗПМ=10,81 НР (4947 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (6108 руб.) СП (2077 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (6108 руб.)	1000 м3 грунта	0,492 492/1000	5447,68		5447,68	1148,93	2680		2680	565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние, до 1 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-018-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6,95; ЗПМ=10,81 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ. СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2982 2485*1.2	3,82		3,82		11391		11391	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									42449	5885	36115	4223
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									300898	63617	235422	45651
Накладные расходы									93300			
Сметная прибыль									47702			
Итого по разделу 1 Подготовительные работы и земляные работы									441900			
Раздел 2. Устройство тротуаров и площадок												
Дорожки 158,4+105,6+37,4=301,4 м2												
11	ТЕР27-04-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=7,55; ЗПМ=10,81; МАТ=4,09 НР (6684 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (5524 руб.) СП (3591 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (5524 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,7535 301,4*0,25/100	3235,72	274,78	2950,14	403,21	2438	207	2223	304
12	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	83,6385 75,35*1,11	517,24				43261			
13	ТЕР27-04-001-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=7,71; ЗПМ=10,81; МАТ=4,09 НР (14611 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (12075 руб.) СП (7849 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (12075 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,0549 301,4*0,35/100	5024,25	426,45	4582,68	632,68	5300	450	4834	667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	408-0044	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	132,9174 105,49*1,26	795,44				105728			
15	ТЕР27-07-003-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-003-02 ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=9,95; ЗПМ=10,81; МАТ=6,68 НР (30530 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (25231 руб.) СП (16400 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (25231 руб.)	100 м2 тротуара	3,041 304,1/100	10121,94	754,8	548,44	12,8	30781	2295	1668	39
16	ТССЦ-403-0104 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-0104 (04.2019) МАТ-6.31	м2	-304,1	62,45				-18991			
17	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'КИРПИЧИК', толщина 60 мм, серая	м2	304,1	433,07				131697			
Устройство покрытия площадки из плитки 405,5 м2												
18	ТЕР27-04-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=7,55; ЗПМ=10,81; МАТ=4,09 НР (10792 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (8919 руб.) СП (5797 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (8919 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,2165 405,5*0.3/100	3235,72	274,78	2950,14	403,21	3936	334	3589	491
19	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	135,0315 121,65*1,11	517,24				69844			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР27-04-001-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=7,71; ЗПМ=10,81; МАТ=4,09 НР (10111 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (8356 руб.) СП (5431 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (8356 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.7299 405,5*0.18/100	5024,25	426,45	4582,68	632,68	3667	311	3345	462
21	408-0044	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	91,98 73*1,26	795,44				73165			
22	ТЕР27-07-003-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-003-02 ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=9,95; ЗПМ=10,81; МАТ=6,68 НР (40718 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (33651 руб.) СП (21873 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (33651 руб.)	100 м2 тротуара	4,055 405,5*100	10121,94	754,8	548,44	12,8	41044	3061	2224	52
23	ТССЦ-403-0104 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-0104 (04.2019) МАТ=6,31	м2	-405,5	62,45				-25323			
24	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'КИРПИЧИК', толщина 60 мм, серая	м2	405,5	433,07				175610			
Устройство площадки из отсева 111,5 м2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР27-04-016-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-016-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,89; ЗПМ=10,81; МАТ=6,69 НР (523 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (281 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (432 руб.)	1000 м2 поверхности	0,1115 111,5*1000	391,08	360,09	29,99		44	40	3	
26	101-2695	Нетканый гвотекстиль Дорнит 200 г/м2	м2	113,73 111,5*1,02	21,6				2457			
27	ТЕР27-04-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=7,55; ЗПМ=10,81; МАТ=4,09 НР (1975 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1632 руб.) СП (1061 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1632 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,223 111,5*0,2*100	3235,72	274,78	2950,14	403,21	722	61	658	90
28	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	24,753 22,3*1,11	517,24				12803			
29	ТЕР27-04-001-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=7,71; ЗПМ=10,81; МАТ=4,09 НР (1557 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1287 руб.) СП (837 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1287 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1115 111,5*0,1*100	5024,25	426,45	4582,68	632,68	560	48	511	71
30	408-0044	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	14,049 11,15*1,26	785,44				11175			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕР27-04-003-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1 25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-003-05 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (04 2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6 07; ЗПМ=10,81; МАТ=4,09 НР (1740 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1438 руб.) СП (935 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1438 руб.)	1000 м2 основания или покрытия	0,1115 111,5/1000	4745,66	552,47	4139,19	634,86	529	62	462	71
32	ТЕР27-04-003-08 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (Козф. 5 на величину покрытия 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-003-08 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (04 2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,78; ЗПМ=10,81 НР (104 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (86 руб.) СП (56 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (86 руб.)	1000 м2 основания или покрытия	0,1115	483,31		483,31	70,5	54		54	8
33	408-0456	Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм	м3	13,603 11,15*1,22	1309,78				17817			
34	ТЕР27-02-010-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=7,37; ЗПМ=10,81; МАТ=5,89 НР (14899 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (12313 руб.) СП (8003 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (12313 руб.)	100 м бортового камня	0,8	5608,24	1402,49	112,86	20,85	4487	1122	90	17
35	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	80	187,08				14966			
Устройство площадки с резиновым покрытием 424 м2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР27-04-016-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-016-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=7,22; ЗПМ=10,81; МАТ=6,69 НР (3728 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (3081 руб.) СП (2003 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (3081 руб.)	1000 м2 поверхности	0,424 424/1000	1258,92	532,57	725,35	138,59	534	226	308	59
37	101-2695	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2	м2	432,48 424*1.02	21,6				9342			
38	ТЕР27-04-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=7,55; ЗПМ=10,81; МАТ=4,09 НР (11289 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (9330 руб.) СП (6065 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (9330 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,272 424*0.3100	3235,72	274,78	2950,14	403,21	4116	350	3753	513
39	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	139,92 127,2*1.1	517,24				72372			
40	ТЕР27-04-003-06 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-003-06 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6,11; ЗПМ=10,81; МАТ=4,09 НР (4631 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (3827 руб.) СП (2488 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (3827 руб.)	1000 м2 основания или покрытия	0,424 424/1000	3942,64	276,14	3623,3	559,16	1672	117	1536	237
41	408-0261	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С1, размер зерен 40 мм	м3	80,136 424*0.15*1.26	544,53				43636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР11-01-011-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №26	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-03 ПОЛЫ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=7,02; ЗПМ=10,81; МАТ=7,42 НР (35141 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (33468 руб.) СП (17069 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (33468 руб.)	100 м2 стяжки	4,24 424/100	1560,24	691,39	69,2	38,94	6615	2931	293	165
43	ТЕР11-01-011-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №26	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (Козф. 16 на увеличение толщины стяжки до 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-04 ПОЛЫ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6,93; ЗПМ=10,81; МАТ=7,45 НР (11509 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (10961 руб.) СП (5590 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (10961 руб.)	100 м2 стяжки	4,24	- 3503,28	136,16	198,8	103	14854	577	843	437
44	ТЕР06-01-015-10 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №26	Армирование подстилающих слоев и набетонок (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6,56; ЗПМ=10,81; МАТ=6,89 НР (2386 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (2681 руб.) СП (1180 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2681 руб.)	1 т	0,997	5623,84	244,06	58,14	4,9	5607	243	58	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕР11-01-037-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-037-04 ПОЛЫ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6,12; ЗПМ=10,81; МАТ=5,25 НР (42371 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (40353 руб.) СП (20580 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (40353 руб.)	100 м2 покрытия	4.24 424/100	9423,03	869,56	93,21	10,74	39954	3687	395	46
46	ТССЦ-101-2158 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Ковровые покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2158 (04.2019) МАТ=5,21	м2	-432,5	81,7				-35335			
47	101-7307	Покрытие бесшовное пористое водо-проницаемое для детских игровых площадок 'Сэндвич-Гумибо' цветное в один цвет, верхний слой из резиновой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из каучуковой крошки толщиной 10 мм	м2	432,5	2094,87				905945			
Укладка бетонного бордюра 240+34+20=294 м.п. (без площадки из отсева)												
48	ТЕР27-02-010-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=7,37; ЗПМ=10,81; МАТ=5,89 НР (54727 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (45229 руб.) СП (29399 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (45229 руб.)	100 м бортового камня	2.94	5608,24	1402,49	112,86	20,85	16488	4123	332	61
49	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	294	187,08				55002			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									2570087	218846	211458	41024
Накладные расходы									300019			
Сметная прибыль									156484			
Итого по разделу 2 Устройство тротуаров и площадок									3026590			
Раздел 3. Озеленение												
Устройство газона												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50	ТЕР47-01-046-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную 602,40 = 1 431,90 - 15 x 55,30 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-04 ОЗЕЛЕНИЕ (04.2019) ОЗП=10,81; ЗПМ=10,81; МАТ=8,14 НР (16876 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ (17220 руб.) СП (10504 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ (17220 руб.)	100 м2	2,3 230/100	692,76	692,76				1593	1593		
51	ТЕР47-01-046-06 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-06 ОЗЕЛЕНИЕ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6,09; ЗПМ=10,81; МАТ=2,24 НР (4439 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ (4530 руб.) СП (2783 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ (4530 руб.)	100 м2	2,3	837,01	110,42	444,36	71,89		1925	254	1022	165
52	ТЕР47-01-006-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-006-02 ОЗЕЛЕНИЕ (04.2019) ОЗП=10,81; ЗПМ=10,81; МАТ=8,17 НР (40373 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ (41197 руб.) СП (25130 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ (41197 руб.)	10 ям	36,4 364/10	148,01	104,71				5388	3811		
53	ТЕР47-01-004-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-004-12 ОЗЕЛЕНИЕ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6,78; ЗПМ=10,81; МАТ=8,18 НР (3030 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ (3092 руб.) СП (1886 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ (3092 руб.)	10 ям	2 20/10	241,66	137,1	22,52	5,89		483	274	45	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТЕР47-01-009-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-009-01 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6,09; ЗПМ=10,81; МАТ=2,43 НР (33868 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ (34559 руб.) СП (21081 руб.): 61%=90%*(0,85*0,8) от ФОТ (34559 руб.)	10 деревьев или кустарников	36,4	211,68	81,53	38,92	6,3	7705	2968	1417	229
55	414-0226	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	270	1051,64				283943			
56	414-0208	Роза (шиповник), высота 1,25-1,5 м	шт.	94	199,5				18753			
57	ТЕР47-01-009-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-009-03 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=7; ЗПМ=10,81; МАТ=1,92 НР (6293 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ (6421 руб.) СП (3917 руб.): 61%=90%*(0,85*0,8) от ФОТ (6421 руб.)	10 деревьев или кустарников	2	654,84	253,9	233,75	43,02	1310	508	468	86
58	414-0273	Туя высота 0,6-0,7 м	шт.	20	3276,2				65524			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									512744	101700	18435	5319
Накладные расходы									104879			
Сметная прибыль									65282			
Итого по разделу 3 Озеленение									682905			
Раздел 4. Ограждение												
59	ТЕР27-09-001-08 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство металлических пешеходных ограждений (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-09-001-08 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,89; ЗПМ=10,81; МАТ=4,09 НР (18181 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (15026 руб.) СП (9767 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ (15026 руб.)	100 м	1,57 157/100	2105,92	885,53	175,43		3306	1390	275	
60	401-0103	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3	6,406	2891,1				18520			
61	Коммерческое предложение	Ограждение газонное О-351 МАТ=2899/1,2*1,03	м	157	2488,31 2899/1,2*1,03				390665			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									432543	15026	1620	
Накладные расходы									18181			
Сметная прибыль									9767			
Итого по разделу 4 Ограждение									460491			
Раздел 5. Освещение												


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕР01-02-057-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (04.2019) ОЗП=10,81; ЗПМ=10,81 НР (14753 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (21696 руб.) СП (6726 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (21696 руб.)	100 м3 грунта	1	2007	2007			2007	2007		
63	ТЕРм08-02-142-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-142-01 (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,89; ЗПМ=10,81; МАТ=10,83 НР (1690 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2086 руб.) СП (1085 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2086 руб.)	100 м кабеля	2	566,41	96,67	467,81		1133	193	936	
64	ТЕР22-01-021-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-01-021-01 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=7,77; ЗПМ=10,81; МАТ=2,59 НР (11315 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (10194 руб.) СП (6218 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (10194 руб.)	1 км трубопровода	0,2 200/1000	30805,51	4064,07	3237,3	649,11	6161	813	647	130
65	ТССЦ-507-3683 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-3683 (04.2019) МАТ=2,59	м	-202	23,26				-4699			
66	Расчетная цена	Труба гофрированная ПНД диаметром 40 мм МАТ=49,1/1,2*1,03	м	202	42,14 49,1/1,2*1,03				8512			
67	ТЕРм10-06-048-05 примен. Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Прокладка ленты сигнальной в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-06-048-05 ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6,13; ЗПМ=10,81; МАТ=10,82 НР (653 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (768 руб.) СП (399 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (768 руб.)	1 км кабеля	0,11 110/1000	2842,96	438,61	2395,58	205,3	313	48	264	23
68	Расчетная цена	Лента сигнальная ЛСЭ-300/100Кр/4 МАТ=9,96/1,2*1,03	м.п.	110	8,55 9,96/1,2*1,03				941			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРм08-02-148-01 (04.2019) ОЗП=10,81, ЭМ=6,37, ЗПМ=10,81, МАТ=8,49 НР (3257 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4021 руб.) СП (2091 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4021 руб.)	100 м кабеля	2	294,44	180,94	67,64	4,91	589	362	135	10
70	501-8437	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3x2,5 мм ²	1000 м	0,204 200*1.02/1000	55818,78				11387			
71	ТЕР01-02-061-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР01-02-061-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (04.2019) ОЗП=10,81, ЗПМ=10,81 НР (10637 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (15642 руб.) СП (4849 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (15642 руб.)	100 м ³ грунта	1	1447,24	1447,24			1447	1447		
72	ТЕР33-01-002-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м ³ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР33-01-002-01 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ (04.2019) ОЗП=10,81, ЭМ=4,85, ЗПМ=10,81, МАТ=6,63 НР (356 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (400 руб.) СП (164 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (400 руб.)	1 м ³ фундаментов	0,32	793,34	99,12	177,61	15,86	254	32	57	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ТЕР33-04-003-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных Применительно: Установка металлических опор (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР33-04-003-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,81; МАТ=3,59 НР (5417 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (6086 руб.) СП (2495 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ (6086 руб.)	1 опора	6	309,1	73,37	194,06	20,46	1855	440	1164	123
74	Расчетная цена	Опора высотой 3 м с двумя светильниками МАТ=17500/1,2*1,03	шт.	6	15020,83 17500/1,2*1,03				90125			
75	ТЕР33-04-017-02 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР33-04-017-02 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,24; ЗПМ=10,81; МАТ=7,21 НР (4542 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (5103 руб.) СП (2092 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ (5103 руб.)	1000 м	0,15 150/1000	11467,49	2818,44	1516,1	328,91	1720	423	227	49
76	502-0879	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4x25-0,6/1,0	1000 м	0,153	88839,46				13592			
77	111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	3860,24				3860			
78	111-3170	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	100 шт.	0,2	2545,35				509			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	ТЕРп01-12-027-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пусконаладочные работы 1 квартал 2019 года ОЗП=8,77; ЭМ=8,77; ЗПМ=8,77; МАТ=8,77 НР (512 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (930 руб.) СП (298 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (930 руб.)	1 испытание	1	105,64	105,64			106	106		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									223286	63250	20559	3676
Накладные расходы									53131			
Сметная прибыль									26417			
Итого по разделу 5 Освещение									302834			
Раздел 6. Малые архитектурные формы												
80	ТЕР07-05-030-11 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т. Применительно: Установка урн, скамеек (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-05-030-11 ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=8,27; ЗПМ=10,81; МАТ=8,77 НР (4324 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ (3276 руб.) СП (2228 руб.): 68%=100%*0.85*0.8 от ФОТ (3276 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,12 (5+6)/100	4404,13	2424,43	389,43	96,59	528	291	47	12
81	Коммерческое предложение	Скамья полукруглая С-9 МАТ=17000/1,2*1,03	шт.	6	14591,67 17000/1,2*1,03				87550			
82	Коммерческое предложение	Урна У-44 МАТ=4000/1,2*1,03	шт.	6	3433,33 4000/1,2*1,03				20600			
83	ТЕРм37-01-001-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм37-01-001-02 СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,4; ЗПМ=10,81; МАТ=6,2 НР (6792 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9988 руб.) СП (4794 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9988 руб.)	1 шт.	3	608,34	308,16	45,36		1825	924	136	
84	Коммерческое предложение	Афишная тумба (трехгранная) АТТ-2 МАТ=108000/1,2*1,03	шт.	2	92700 108000/1,2*1,03				185400			
85	ТССЦ-116-0198	Карусель 'Лошадки', размеры 1540x1540x820 мм	шт.	1	50761,97				50762			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	ТЕРм37-01-001-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕРм37-01-001-04 СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6,75; ЗПМ=10,81; МАТ=6,03 НР (5881 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8648 руб.) СП (4151 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8648 руб.)	1 шт.	2	1164,23	383,02	160,45	17,17	2328	766	321	34
87	Коммерческое предложение	Игровой комплекс "Городок" ИГ 009 МАТ=595630/1,2*1,03	комплект	1	511249,08 595630/1,2*1,03				511249			
88	Коммерческое предложение	Артобъект: Денежное дерево с указателем улиц (материал-металл) МАТ=700000/1,2*1,03	комплект	1	600833,33 700000/1,2*1,03				600833			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									1494610	21414	3290	498
Накладные расходы									16996			
Сметная прибыль									11173			
Итого по разделу 6 Малые архитектурные формы									1522779			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									5534168	483853	490784	96168
Накладные расходы									586507			
Сметная прибыль									316824			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									4991460			
Итого Монтажные работы									1444299			
Итого Прочие затраты									1740			
Итого									6437499			
В том числе:												
Материалы									4559531			
Машины и механизмы									490784			
ФОТ									580021			
Накладные расходы									586507			
Сметная прибыль									316825			
НДС 20% от 6437499									128866,67			
ВСЕГО по смете									7732000			

Составил: ведущий специалист МКУСиЗ  Н.Бокарева

Раздел II. Описание объекта закупки

Техническое задание

На устройство общественной территории, расположенной у Кисельнинского Дома Культуры по адресу: Ленинградская область, Волховского района, деревня Кисельня ул.Центральная д.23 (1 этап - устройство зоны детской площадки)

Заказчик	Администрация МО Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области			
Предмет заказа	устройство общественной территории, расположенной у Кисельнинского Дома Культуры по адресу: Ленинградская область, Волховского района, деревня Кисельня ул.Центральная д.23 (1 этап - устройство зоны детской площадки)			
Источник финансирования	Бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет, бюджет Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области			
Ведомость объемов работ	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкции	0,077984 <i>(158+36,96)*0,04/100</i>
	2	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2 площади разборки	1,025 <i>102,5/100</i>
	3	Демонтаж детского городка	1 шт.	1
	4	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	1 м3 дерева	47,6
	5	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	100 пней	0,22 <i>22/100</i>
	6	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза	28,67
	7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	28,67

8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: I	1000 м3 грунта	1,993 <i>199,3/100</i>
9	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: I	1000 м3 грунта	0,492 <i>492/1000</i>
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	29822485*1,2
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,7535 <i>301,4*0,25/100</i>
12	Песок природный для строительных работ средний	м3	83,6385 <i>75,35*1,11</i>
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,0549 <i>301,4*0,35/100</i>
14	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	132,9174 <i>105,49*1,26</i>
15	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2 тротуара	3,041 <i>304,1/100</i>
16	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм	м2	-304,1
17	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'КИРПИЧИК', толщина 60 мм, серая	м2	304,1
18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,2165 <i>405,5*0,3/100</i>
19	Песок природный для строительных работ средний	м3	135,0315 <i>121,65*1,11</i>
20	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,7299 <i>405,5*0,18/100</i>

21	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	91,98 73*1,26
22	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2 тротуара	4,055 405,5/100
23	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-0104 (04.2019) МАТ=6,31</i>	м2	-405,5
24	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'КИРПИЧИК', толщина 60 мм, серая	м2	405,5
25	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами	1000 м2 поверхности	0,1115 111,5/1000
26	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2	м2	113,73 111,5*1,02
27	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,223111,5*0,2/100
28	Песок природный для строительных работ средний	м3	24,753 22,3*1,11
29	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1115 111,5*0,1/100
30	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	14,049 11,15*1,26
31	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2 основания или покрытия	0,1115 111,5/1000
32	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2 основания или покрытия	0,1115
33	Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм	м3	13,603 11,15*1,22
34	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,8

35	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	80
36	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	0,424 424/1000
37	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2	м2	432,48 424*1,02
38	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,272 424*0,3/100
39	Песок природный для строительных работ средний	м3	139,92 127,2*1,1
40	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см	1000 м2 основания или покрытия	0,424 424/1000
41	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С1, размер зерен 0-40 мм	м3	80,136 424*0,15*1,26
42	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	4,24 424/100
43	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	4,24
44	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,997
45	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2	100 м2 покрытия	4,24 424/100
46	Ковровые покрытия <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2158 (04.2019) МАТ=5,21</i>	м2	-432,5
47	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок 'Сендвич-Гумибо' цветное в один цвет, верхний слой из резиновой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из каучуковой крошки толщиной 10 мм	м2	432,5
48	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2,94
49	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	294

50	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную $602,40 = 1\ 431,90 - 15 \times 55,30$ СП (10504 руб.): $61\% = 90\% \times (0.85 \times 0.8)$ от ФОТ (17220 руб.)	100 м2	2,3 230/100
51	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-06 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (04.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6,09; ЗПМ=10,81; МАТ=2,24 НР (4439 руб.): $98\% = 115\% \times 0.85$ от ФОТ (4530 руб.) СП (2763 руб.): $61\% = 90\% \times (0.85 \times 0.8)$ от ФОТ (4530 руб.)	100 м2	2,3
52	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	10 ям	36,4 364/10
53	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	10 ям	2 20/10
54	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	10 деревьев или кустарников	36,4
55	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	270
56	Роза (шиповник), высота 1,25-1,5 м	шт.	94
57	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м	10 деревьев или кустарников	2
58	Туя высота 0,6-0,7 м	шт.	20

59	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	1,57 157/100
60	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3	6,406
61	Ограждение газонное О-351 МАТ=2899/1,2*1,03	м	157
62	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	1
63	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	2
64	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	1 км трубопровод а	0,2 200/1000
65	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-3683 (04.2019) МАТ=2,59	м	-202
66	Труба гофрированная ПНД диаметром 40 мм МАТ=49,1/1,2*1,03	м	202
67	Прокладка ленты сигнальной в траншее	1 км кабеля	0,11 110/1000
68	Лента сигнальная ЛСЭ-300/100Кр/4 МАТ=9,96/1,2*1,03	м.п.	110
69	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	2
70	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, НУМ 3х2,5 мм2	1000 м	0,204 200*1.02/1000
71	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	1
72	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3	1 м3 фундаментов	0,32

73	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных. Применительно: Установка металлических опор	1 опора	6
74	Опора высотой 3 м с двумя светильниками <i>МАТ=17500/1,2*1,03</i>	шт.	6
75	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника	1000 м	0,15/150/1000
76	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1000 м	0,153
77	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1
78	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	100 шт.	0,2
79	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	1
80	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т. Применительно: Установка урн, скамеек <i>СП (2228 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (3276 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	0,12 (6+6)/100
81	Скамья полукруглая С-9 <i>МАТ=17000/1,2*1,03</i>	шт.	6
82	Урна У-44	шт.	6
83	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т	1 шт.	3
84	Афишная тумба (трехгранная) АТТ-2 <i>МАТ=108000/1,2*1,03</i>	шт.	2
85	Карусель 'Лошадки', размеры 1540х1540х820 мм	шт.	1
86	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т	1 шт.	2
87	Игровой комплекс "Городок" ИГ 009 <i>МАТ=595630/1,2*1,03</i>	комплект	1

	88	Артобъект: Денежное дерево с указателем улиц (материал-металл) МАТ=700000/1,2*1,03	комплект	1
Общие требования к выполнению работ	Срок выполнения работ – до 30.10.2019г. с даты подписания муниципального контракта (далее Контракт). Выполнять работы в установленные сроки, надлежащего качества. Производство работ и организационно-технологическая схема производства работ определяются подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, нормами правилами, техническими и руководящими документами, обязательными рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ, в полном соответствии условиям контракта. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам и нормам законодательства Российской Федерации. Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения работ, регламентированную нормативными документами. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика сертификаты качества и паспорта на применяемые материалы и оборудование. Для качественного выполнения работ применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ. В случае, если в настоящем техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем техническом задании. Производство работ должно выполняться с надлежащим геодезическим сопровождением объекта. Все используемые материалы и изделия должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Работы по обустройству пешеходных дорожек должны предусматривать мероприятия по созданию доступной среды передвижения для инвалидов и маломобильных групп населения. В том числе сопряжение пешеходной дорожки с транспортными проездами должно быть выполнено путём занижения части пешеходной дорожки. В месте съезда высота бордюрных камней не должна быть выше 4 см. Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами подрядчика. Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя заказчика к объекту по первому требованию Заказчика. До начала выполнения работ подрядчик обязан: - оформить в администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» разрешение на производство земляных работ, согласовать проведение земляных работ эксплуатационными службами, объекты которых находятся на территории благоустройства; - предоставить (по запросу заказчика): • общий журнал работ; • сертификаты о поверке геодезических приборов и измерительного оборудования используемых на объекте; • график производства работ. Заказчик передает объект подрядчику на основании акта приемки-передачи. Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за обеспечение безопасности движения в границах передаваемого объекта, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений в соответствии "Инструкцией по организации движения в местах производства работ". Подрядчик обязан предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ на объекте с указанием			

	предоставляемых ему полномочий, которые должны включать право подписания и согласования журнала производства работ и актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика в случае, когда он не был проинформирован об этом или информирован с опозданием, подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, по указанию заказчика, а затем восстановить за свой счет. Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами. В случае если производятся работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, подрядчик приступает к выполнению последующих работ, только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ, в случае установления прямой вины Подрядчика. Подрядчик информирует заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, установленные с заказчиком. В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, подрядчик обязан немедленно поставить в известность заказчика.
Требования к детскому, спортивному оборудованию и выполнению работ:	1. Все кромки фанеры должны быть тщательно отшлифованы и закруглены во избежание расщепления. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы покрыты грунтом и окрашены. Фанера и столбы должны быть окрашены двухкомпонентными красками на водной основе, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на уличных детских площадках. 2. Металлические элементы, стальные детали и конструкции обязательно должны быть окрашены порошковыми красками. Применение иных видов покрытий не допускается. Перед покраской металл должен пройти тщательную антикоррозионную обработку. 3. Металлические детали должны иметь плавные радиусы, все швы должны быть тщательно обработаны в соответствии с ГОСТ. Крепежные элементы должны быть оцинкованы. 4. Изделие не должно иметь острых углов, все углы закруглены в соответствии с ГОСТ 5. Изделия должны быть оформлены в едином стиле, цветовом решении и согласованы с заказчиком. 6. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям стандартов, техническим условиям, установленным для данного вида продукции, в том числе соответствовать требованиям ГОСТов. 7. При поставке необходимо предоставить паспорт на оборудование, инструкции по эксплуатации. 8. Планировку и расположение снарядов на местности, а также сборку, монтаж и установку малых архитектурных форм произвести специалистами согласис стандартам безопасности для игровых площадок. Расположение элементов на детской и спортивной площадках необходимо согласовать с администрацией МО «Таицкое городское поселение».
Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся	Раздел V настоящей документации.

я при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям	
Требования к газонному ограждению	Ограждение должно быть выполнено в едином размере, качестве, дизайне. Полимерная окраска, в комплекте безопасная заглушка, цвет черный. Поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта. При нанесении грунтовки проводится обязательная подготовка поверхности. путем проведения зачистки металла с использованием зачистных кругов. наждачной бумаги. Обязательно проводится зачистка швов конструкции. Недопустимы никакие загрязнения очищенной поверхности (смазки, масла, жиры, растворители, пыль, грязь, краски, кислоты, щелочи, вода). Обезжиривание после очистки производится специальным растворителем. Грунтовка должна быть выполнена в два слоя. В случае если электросварка конструкции производится после нанесения первого слоя грунта, монтажные (сварочные) швы конструкции подлежат обязательной обработке и дополнительно покрываются грунтом.
Требования к безопасности выполнения работ по охране труда	Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.
Хранение и вывоз материалов от разборки элементов благоустройства и вывоз мусора	Демонтируемые элементы детского оборудования, ограждения, бетонные плиты являются собственностью Заказчика и могут быть переданы Заказчику по окончании демонтажа. Разработанный грунт вывозится по согласованию с Заказчиком. Подрядчик отвечает за своевременный вывоз мусора с объекта. Подрядчик отвечает за санитарное содержание объекта до момента сдачи приемочной комиссии.
Порядок сдачи и приемки результатов работ	Проверка работ, выполняемых подрядчиком, производится заказчиком на протяжении всего срока действия контракта и включает мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, мероприятия по завершению работ. Мероприятия проводятся заказчиком путем изучения документации подрядчика, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ. После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных контрактом.

	подрядчик письменно уведомляет заказчика о факте завершения работ. Выполненные работы принимаются комиссией из числа представителей Заказчика в присутствии Подрядчика. Приемка работ оформляется актом приемки выполненных работ. Отчетной документацией, подтверждающей выполнение указанных в настоящем техническом задании видов работ, являются: - гарантийный паспорт - 1 экз.; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – 2 экз.; - справка о стоимости выполненных работ КС-3 – 2 экз.; - журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7); - акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций – 2 экз.; - акты приема-передачи оборудования; - сертификаты качества, паспорта на строительные материалы и оборудование; - паспорта на поставляемое оборудование. Непредставление полного комплекта отчетной документации является основанием для отказа заказчика от принятия результатов выполненных работ.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ	Гарантийный срок на выполненные работы считается с даты подписания актов выполненных работ. Гарантийный срок службы малых архитектурных форм должен составлять не менее 12 месяцев. Гарантийный срок службы покрытия детской площадки должен составлять не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на верхний слой асфальтобетонного покрытия должен составлять не менее 24 месяцев. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект для устранения за свой счет возможных дефектов при условии надлежащей эксплуатации объекта.